

ROBOTY POSADZKARSKIE I MALARSKIE

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE
WARSZAWA UL.WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 37/39

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY POSADZKARSKIE I MALARSKIE
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA UL.WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 37/39
INWESTOR : AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE
ADRES INWESTORA : WARSZAWA UL.KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Gustaw Kozłara upr.St.404/80
DATA OPRACOWANIA : 14.01.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.01.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty budowlane					
1		Roboty posadzkarskie			
1 KNR 4-04 d.1 0501-01	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki	666.68	m ²		
			m ²	666.680	
				RAZEM	666.680
2 KNR 4-04 d.1 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	666.68	m ²		
			m ²	666.680	
				RAZEM	666.680
3 KNR 4-01 d.1 0609-03	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm	666.68	m ²		
			m ²	666.680	
				RAZEM	666.680
4 KNR 4-04 d.1 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów (50% do odzysku)	700	m		
			m	700.000	
				RAZEM	700.000
5 KNR 4-01 d.1 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	666.68*0.022+666.68*0.025+350*0.15*0.15+666.68*0.1	m ³		
			m ³	105.877	
				RAZEM	105.877
6 KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	Krotność = 25 105.877	m ³		
			m ³	105.877	
				RAZEM	105.877
7 wycena d.1 własna	Opłata za wysypisko	105.877	m ³		
			m ³	105.877	
				RAZEM	105.877
8 KNR 2-02 d.1 1101-06	Podkłady z ubitych materiałów sypkich - keramzyt - w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na stropie	66.67	m ³		
			m ³	66.670	
				RAZEM	66.670
9 KNR 4-01 d.1 0631-01	Impregnacja ogniochronna i grzybobójcze legarów pochodzących z demontażu	334	m ²		
			m ²	334.000	
				RAZEM	334.000
10 KNR 2 d.1 1205-03	Ślepe podłogi z desek gr. 25 mm na legarach - impregnowanych przeciwgrzybicznie i pożarowo (legary 50% materiał z odzysku)	666.68	m ²		
			m ²	666.680	
				RAZEM	666.680
11 KNR 2-02 d.1 1111-02	Posadzki z deszczulek dębowych na gwoździe duży wymiar - do uzgodnienia z Inwestorem	666.68	m ²		
			m ²	666.680	
				RAZEM	666.680
12 KNR 2-02 d.1 1111-06	Posadzki z deszczulek - cokół dębowy wysoki do uzgodnienia z Inwestorem	305.00	m		
			m	305.000	
				RAZEM	305.000
13 KNR 4-01 d.1 0820-01	Wymiana obłożenia stopni schodowych z desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu	1.8+1.80+0.5+2.0	m ²		
			m ²	6.100	
				RAZEM	6.100
14 KNR 2-02 d.1 1111 - 08 analogia	Olejowanie dwukrotne parkietu + podkład woskiem olejnym twardym matowym bezbarwnym z naturalnych olejów i wosków o wysokiej odporności na ścieranie i odporny na wodę (materiał do uzgodnienia z Inwestorem)	666.68+305*0.10+6.10	m ²		
			m ²	703.280	
				RAZEM	703.280
15 KNR 4-01 d.1 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z cokolikami podłogowymi	305	m		
			m	305.000	
				RAZEM	305.000
16 KNR AT-23 d.1 0102-06 analogia	Wypełnienie szczeliny pomiędzy tynkiem ścian a cokołem - silikonem	305	m		
			m	305.000	
				RAZEM	305.000
2		Roboty malarskie			
17 NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - ścian i sufitów	2214.98	m ²		
			m ²	2214.980	
				RAZEM	2214.980

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08	2214.98	m ²	2214.980	
				RAZEM	2214.980
19	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.2	1505-01	2214.98	m ²	2214.980	
				RAZEM	2214.980
20	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01	733.348	m ²	733.348	
				RAZEM	733.348