

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>roboty budowlane</b>					
1		<b>klatka schodowa</b>			
1	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1216-01	17.78+51.62	m <sup>2</sup>	69.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.400</b>
2	KNR-W 4-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1202-09 z.sz.2.3.	17.78+51.62+(201.67-57.96)	m <sup>2</sup>	213.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>213.110</b>
3	wycena	Zlikwidowanie lamperii na ścianach klatki schodowej	m <sup>2</sup>		
d.1	własna	57.96	m <sup>2</sup>	57.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.960</b>
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	1.50*2.07*2	m <sup>2</sup>	6.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.210</b>
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1	0354-04	1.5*0.9	szt.	1.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.350</b>
6	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1	0710-03	(201.67+17.78+51.62)*20%	m <sup>2</sup>	54.214	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.214</b>
7	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych,	m		
d.1	0354-11	1.7*3	m	5.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.100</b>
8	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
d.1	1001-05	20.9	m	20.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.900</b>
9	KNR 4-03	Wymiana drzwiczek z kotwami o powierzchni do 1.5 m <sup>2</sup> na cegle	szt.		
d.1	0313-03	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
10	KNR 4-03	Demontaż przewodów kabelkowych (do ponownego wykorzystania w bruzdach) o łącznym przekroju żył do 24 mm <sup>2</sup> z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub -	m		
d.1	1117-05	20.9	m	20.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.900</b>
11	KNR 5-08	Przewody kabelkowe z demontażu o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu niebetonowym	m		
d.1	0210-02	20.9	m	20.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.900</b>
12	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
d.1	0705-07	20.9	m	20.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.900</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 4-03 d.1 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle 5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
14	KNR 0-19 d.1 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 1.50*2.07*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.210</b>
15	KNR 0-19 d.1 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 1.5*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.350</b>
16	NNRNKB d.1 202 2143-03	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 40 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym 1.7	m m	1.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.700</b>
17	NNRNKB d.1 202 2143-04	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym 1.7*2	m m	3.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.400</b>
18	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 271.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	271.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>271.070</b>
19	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 201.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	201.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>201.670</b>
20	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 17.78+51.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.400</b>
21	KNR 2-02 d.1 1505-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatka schodowa 17.78+51.62+201.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	271.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>271.070</b>
22	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 18.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.200</b>
23	KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 14*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
24	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 26.0	m m	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
25	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 16.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.420</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26	TZKNBK d.1 XV 0436- 01 analo- gia	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie dwukrotnie pochwytu balustrady  23.46*0.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.346	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.346</b>
27	KNR 4-01 d.1 1207-02 z.sz.2.3. analogia	Dwukrotne lakierowanie pochwytów z oczyszczeniem - klatka schodowa  23.46	m  m	  23.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.460</b>
28	KNR 4-01 d.1 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatka schodowa  46.25	m  m	  46.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.250</b>
29	KNNR-W d.1 3 0808-03 analogia	Czyszczenie podestów, stopni i podstopnic lastrykowych (przyjęto wsp.1,5 do R)  77.94	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  77.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.940</b>
30	KNNR-W d.1 3 0808-04	Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych  77.94	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  77.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.940</b>
<b>2</b>		<b>korytarz II piętro</b>			
31	KNR-W 4- d.2 01 1216- 01	Zabezpieczenie podłóg folią  65.19	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  65.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.190</b>
32	KNR-W 4- d.2 01 0353- 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>  1.85*1.27*7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.447	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.447</b>
33	KNR-W 4- d.2 01 0353- 11	Wykucie z muru podokienników drewnianych,  1.38*7	m  m	  9.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.660</b>
34	KNR-W 4- d.2 01 0353- 13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek  3	szt.  szt.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
35	KNR-W 2- d.2 02 1008- 07	Okna skrzynkowe malowane i oszklone fabrycznie o powierzchni ponad 2.0 m <sup>2</sup>  1.85*1.27*7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.447	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.447</b>
36	NNRNKB d.2 202 2143- 03	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 40 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym  1.38*7	m  m	  9.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.660</b>
37	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 183.02+65.19	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  248.210	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>248.210</b>
38	KNR 4-01 d.2 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 62.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.050</b>
39	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 248.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	248.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>248.210</b>
40	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 248.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	248.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>248.210</b>
41	KNR AT- d.2 02 2057-01	Przyklejnie narożników 22.2	m m	22.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.200</b>
42	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 183.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	183.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>183.020</b>
43	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 65.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	65.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.190</b>
44	KNR 4-01 d.2 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolar-ki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 30.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.400</b>
45	KNR 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 12*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
46	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazo- wych o średnicy do 50 mm 26.90	m m	26.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.900</b>
47	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
48	KNR 4-01 d.2 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 65.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	65.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.190</b>
49	KNR 4-01 d.2 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego 51.32	m m	51.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.320</b>
50	KNR 2-02 d.2 1509-04 analogia	Dwukrotne lakierowanie listew przypodłogowych	m		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		51.32	m	51.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.320</b>
51	KNR 2-02 d.2 1111-08	Lakierowanie ( kapon+ 3* lakier)posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>		
		65.19	m <sup>2</sup>	65.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.190</b>
52	KNR 4-03 d.2 0606-05	Wymiana opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x36 W	szt.		
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
53	KNR 4-03 d.2 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
54	KNR 4-03 d.2 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		20.9	m	20.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.900</b>
55	KNR 4-03 d.2 1117-05	Demontaż przewodów kabelkowych (do ponownego zamontowania w bruzdach) o łącznym przekroju żył do 24 mm <sup>2</sup> z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		
		20.9	m	20.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.900</b>
56	KNR 5-08 d.2 0210-02	Przewody kabelkowe z demontażu o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		
		20.9	m	20.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.900</b>
57	KNR 4-01 d.2 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		20.9	m	20.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.900</b>
58	KNR 4-01 d.2 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 25 km	m <sup>3</sup>		
		$1.85*1.27*0.10*7+1.5*2.07*0.1*2+1.5*0.9*0.1+(0.5*1.7*2+1.7*0.4+0.4*1.38*7)*0.1+(248.21+271.07)*0.002+(20.9*2)*0.10*0.1+1.0$	m <sup>3</sup>	5.482	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.482</b>